

# Интерфейс

| Страница                                                                            | Приложение            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Настройки ролей (settings-roles)                                                    | Все приложения online |
| Бизнес-процессы в карточке сотрудника (staff-list)                                  | Все приложения online |
| Бизнес-процессы подразделения в реестре сотрудников (department-business-processes) | Все приложения online |

## Настройки ролей

Просмотр ролей и участков системы, настройка прав и назначение пользователей на роли.

[Макет](#)

## Декомпозиция пользовательского интерфейса




Рис. 1. Реестр ролей




Рис. 2. Реестр доступа к участкам системы




Рис. 3. Карточка прав по умолчанию или прав доступа на роли




Рис.3.1. Карточка роли вкладки "Пользователи"




Рис. 3.2. Карточка роли вкладки "Бизнес-процессы"




Рис.3.3. Карточка роли вкладки "Участки системы"



Рис. 4. Декомпозиция интерфейса карточки ограничений для исполнителя роли




Рис. 5. Декомпозиция интерфейса карточки ограничений для участка системы

## Алгоритмы построения страницы

Раздел "Доступ и права" состоит из трех основных вкладок: Права по умолчанию, Роли, Доступ к участкам системы. При переходе в раздел по умолчанию открывается вкладка Роли.

Интерфейс страницы строится по алгоритму серверной верстки, все видимые данные реестра ролей и папок загружаются вместе с вёрсткой.

Дальнейшая работа с разделом предполагает собой динамическую подгрузку данных вкладок, панелей и отдельных блоков, сопровождающуюся индикаторами загрузки («прелоадерами»).

## Алгоритм загрузки реестров

### Роли

Все данные, изначально отображаемые на разводящей странице, приходят одновременно с вёрсткой.




Рис. 6. Список ролей на [online.sbis.ru](https://online.sbis.ru)

## Права по умолчанию

Все данные, изначально отображаемые на разводящей странице, приходят одновременно с вёрсткой.




Рис. 7. Список прав по умолчанию на [online.sbis.ru](https://online.sbis.ru)

## Доступ к участкам системы

Верстка строится на клиенте, данные получаются двумя асинхронными запросами для построения списка участков системы и реестра доступов пользователей по выбранному участку.

При переключении внешнего вида реестра происходит перезапрос данных, так как реестр исполнителей должен быть построен в разных разрезах - по ролям с раскрытием информации о роли и по подразделению с раскрытием информации о иерархии управленческой структуры.

# Алгоритмы подгрузки данных на панель

При открытии из реестра любых карточек ролей или участков системы из recordSet берутся только идентификаторы сущностей, для получения остальных данных происходит запрос в облако.

## Карточка роли

При открытии карточки роли для того чтобы избежать появления пустой карточки при большом количестве исполнителей параллельно происходит два запроса - получение общей информации по роли с версткой и списка исполнителей этой роли. Данные остальных вкладок карточки роли загружаются только в момент переключения, заранее не запрашиваются.

При переключении внешнего вида списка исполнителей роли в зависимости от выбора списком/по ограничениям - запрос данных строится двумя разными методами, так как при получении запрашиваются и раскрываются разные сущности - в одном случае иерархии подразделений, в другом ограничений и порядка выбора исполнителя.

## Карточка участка системы

При открытии карточки участка системы одним запросом строится полная информация по уровню доступа и настройкам ограничений на участке системы.

# Бизнес-процессы в карточке сотрудника

Отображение и возможность передачи регламентов в которых участвует сотрудник

[Макет вкладки \(сценарий "Карточка сотрудника"\)](#)

## Декомпозиция пользовательского интерфейса




Рисунок 1. Декомпозиция интерфейса "Бизнес-процессы в карточке сотрудника"




Рисунок 2. Декомпозиция интерфейса "Выбор замещающего сотрудника"




Рисунок 3. Декомпозиция интерфейса "Карточка роли в бизнес-процессах"

## Источники данных

### Выполняется на сервисе представления

PersonalRights.RegulationGroupedList - список регламентов на сотруднике

PersonalRights.CheckMoveRegulationsExecutors - проверить возможность передачи регламентов другому сотруднику

Выполняется на клиенте

Страница отрисована.

Базовые методы

PersonalRights.RegulationGroupedList/4

Получить список регламентов на сотруднике

| Название поля     | Тип                      | Описание параметра                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FacelId           | Int64                    | Лицо сотрудника по которому нужно получить роли с регламентами.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| selection         | Record                   | Выбранные чек-боксами на интерфейсе роли и регламенты.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ответ             |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Id                | Primary key / Identifier | Уникальный идентификатор записи в котором:<br><br>key - это тип записи (0=Роль, 1=Личный регламент, 2=Регламент на подразделении сотрудника, 3=Ошибка ролевых регламентов, 4=Ошибка регламентов на сотруднике)<br><br>value - идентификатор записи роли (@Role) в PersonalRights.RoleList, либо регламента(uuid), если запись это папка то value=null |
| Role              | Record                   | Запись с информацией по роли, приходит только если тип записи 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| BusinessProcesses | Record set               | Таблица с описанием регламентов. Для записей с типом 2,3 запись всегда одна.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Group             | Boolean                  | Название папки, не null только если Parent@: true.<br><br>Возможные значения в соответствии с типом записи:<br>0 - "В соответствии с ролью"<br>1 - "Непосредственно"<br>2 - "Совместно с другими"                                                                                                                                                     |
| Parent            | Primary key / Identifier | Идентификатор родительской записи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Parent@           | Boolean                  | Является ли запись папкой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ErrorRec          | Record                   | Данные для заглушки если недоступны регламенты.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CanMark           | Boolean                  | Может ли запись быть выделена для последующей передачи.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

PersonalRights.CheckMoveRegulationsExecutors/3

Получить результат проверки на возможность передачи выбранных регламентов другому сотруднику

| Название поля     | Тип   | Описание параметра             |
|-------------------|-------|--------------------------------|
| CurrentExecutorId | Int64 | Лицо от которого переназначают |

|                 |            |                                                                                 |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                 |            | роли.                                                                           |
| NewExecutorId   | Int64      | Лицо сотрудника которому переназначают роль.                                    |
| Regulations     | Record set | Список регламентов сформированный методом PersonalRights.RegulationGroupedList. |
| Ответ           |            |                                                                                 |
| DeniedWindow    | Record     | Информация для окна с проблемами переназначения.                                |
| AllowedWindow   | Record     | Информация для окна с подтверждением передачи.                                  |
| LastAdminWindow | Record     | Окно для предупреждения о передаче прав последнего администратора.              |

### [PersonalRights.MoveRegulationsExecutors/3](#)

Передать выбранные регламенты по переданным сотрудникам

| Название поля     | Тип        | Описание параметра                                                              |
|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| CurrentExecutorId | Int64      | Лицо от которого переназначают роли.                                            |
| NewExecutorId     | Int64      | Лицо сотрудника которому переназначают роль.                                    |
| Regulations       | Record set | Список регламентов сформированный методом PersonalRights.RegulationGroupedList. |

## Бизнес-процессы подразделения в реестре сотрудников

Отображение регламентов в которых участвует подразделение

[Макет страницы \(сценарий "Раздел Сотрудники"\)](#)

## Декомпозиция пользовательского интерфейса




Рисунок 4. Декомпозиция интерфейса "Бизнес-процессы подразделения в реестре сотрудников"

## Источники данных

### Выполняется на сервисе представления

Department.RegulationGroupedList - список регламентов на подразделении

### Выполняется на клиенте

Страница отрисована.

## Базовые методы

### [Department.RegulationGroupedList/4](#)

Получить список регламентов на подразделении

| Название поля     | Тип                      | Описание параметра                                                                                                       |
|-------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faceld            | Int64                    | Лицо подразделения.                                                                                                      |
| Ответ             |                          |                                                                                                                          |
| Id                | Primary key / Identifier | Уникальный идентификатор записи в котором:<br>key всегда = 2 (Подразделение),<br>value - идентификатор регламента(uuid). |
| Role              | Record                   | Заглушка для интерфейса, всегда null.                                                                                    |
| BusinessProcesses | Record set               | Таблица с описанием регламентов.                                                                                         |
| Group             | Boolean                  | Заглушка для интерфейса, всегда null.                                                                                    |